

INFORME DE EVALUACION

8:24:49 a. m.

COCLE - PENONOME - CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN CRISTO REY

Act.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Costo Total
PRELIMINARES					
070752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00		
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL	CU	1.00		
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00		
1 1 18	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00		
75 1 13	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00		
CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONAL					
5 4 2	CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2 + ACERO #3 TRANSVERSAL @ 0.30 M EN A/D + ANCLAJE # 4 @ 1.00 M, C.A.C	M2	190.72		
DEMOLICION					
010216	DEMOLICION DE PISO DE CANCHA DE 13.016 X 27.46 M, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	M2	361.37		
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE 22.00 X 41.00 M					
010154	LIMPIEZA GENERAL	M2	902.00		
010901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	126.00		
1 5 3	RELLENO DE GRAVA #4	M3	135.40		
68 2234	RELLENO DE GRAVILLA # 5"	M3	153.34		
68 7396	GEOTEXTIL	M2	902.00		
010710	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	M2	902.00		
9 1 25	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	ML	188.60		
3 3231	CERCA CICLON H=16', TUB. 2-1/2", DIAG 1-1/2"ESQ, CAL 9	ML	126.00		
4 2142	PUERTA DOBLE (1.50 X 2.20 M),TUB. 1 1/2", MALLA CICLON CAL 9	CU	2.00		
DRENAJE DE CANCHA					
10 4440	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 6", (10 PIES)	CU	87.00		
71 2 3	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 8", (10 PIES)	CU	9.00		
9410 74	REGISTRO 6"	CU	8.00		
080301	REGISTRO 8"	CU	4.00		
3 3 64	CAMARA DE INSPECCION 1.00 X 1.00 X 1.00 M	CU	2.00		
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO					
50 1 26	BOLA DE FUTBOL	CU	5.00		
50 1 9	BANDERIN DE FUTBOL	CU	8.00		
3 3372	MARCO DE PORTERIA (TUBO GALV. DE 3", H= 2.075, A= 3.00 M)	CU	2.00		
50 1 11	NED DE PORTERIA DE FUTBOL	CU	2.00		
CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA					
1 3 2	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	43.00		
010608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	17.12		
020721	VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	3.87		
212230	PEDESTAL DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.83		
020205	ZAPATA CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	2.88		
2 3 31	BLOQUE DE 6" RELLENO, C/R	M2	67.14		
3 3 3	BLOQUES DE 4" CEMENTO	M2	22.03		
030 202	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	89.16		
212134	ESCALONES DE CONCRETO DE 0.30 X 1.00 X 0.17 M, DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.46		
4 5367	PLATO DE ACERO DE 12" X 12" X 3/8", COMPLETO	CU	8.00		
68 7 36	LAMINA DE ACERO DE 12" X 12" X 1/2", COMPLETO	CU	8.00		
070 236	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10 X 15	ML	19.28		
42 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8 X 15	ML	36.40		
4 6255	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE ACERO DE 4" X 4" X 20', ESC. 40, COMPLETO	ML	16.68		
4 6 70	TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6", AC. GALV. CAL. 16, CABALETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8')	M2	90.86		
4 1219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	16.52		
10 4908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	ML	18.00		
4 1111	TUBO DE ACERO 1 1/2" X 1/8 X 20' GALVANIZADO	ML	75.20		
76 1 84	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	M2	25.00		
9 2101	PINTURA PARA GRADERIAS	M2	57.13		
040109	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, C/R	M2	23.85		
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO/VESTIDORES, (DAMAS/CABALLEROS)					
1 3 2	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	102.57		
010608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	39.77		
020721	VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	6.41		
020205	ZAPATA CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	2.25		
020604	COLUMNA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	3.48		
1 7 2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	19.00		
040109	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, C/R	M2	34.00		
212242	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10M, C/R, ACABADO A FLOTA, COMPLETO	M2	79.00		
030110	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO, C/R	M2	110.38		
2 3 17	PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO, C/R	M2	183.56		
030 202	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	220.76		
020710	VIGA DE AMARRE, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	1.28		
94 5 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20 X 0.40 M	M2	281.00		

9118	PINTURA ACRILICA (BASE + 2 ULTIMAS), PARA INTERIOR Y EXTERIOR, COMPLETA	M2	297.00		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE 0.50 X 3.00 M, CORREDIZAS,				
6 3 5	ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE SEGURIDAD DE 1/4" DE ESP. CON MALLA ANTIMOSQUITO Y VERJAS	CU	6.00		
6 5 91	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE LOUVERS	M2	6.69		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 1.10 X 2.20				
6 6230	M,CERRADURA MULTIPUNTO DE (4) PUNTOS DE ANCLAJE, MARCO INTEGRAL DE AC. GALV., CAL. 20, COLOR MADERA CAOBA OSCURO, COMPLETA	CU	2.00		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE ACRILICO DE 1.10 X 2.20				
6 1 7	M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	4.00		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BAÑO DE ACRILICO DE 0.80 X 2.20M,				
6 1225	CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	8.00		
5 5 47	SOBRE DE HORMIGON DE 2.50 X 0.50 X 0.15 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R, PARA LAVAMANOS, COMPLETO	M3	0.38		
94 5 15	ZOCALO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.10 X 0.60 M, COMPLETO	ML	53.60		
9 4 95	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO PARA LA PARTE FRONTAL DE 0.20 X 0.40 M, COMPLETA	M2	9.36		
4 6 70	TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6", AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8")	M2	165.28		
4 7203	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20X 0.20 M, DE 3/4", PLANA, CON ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8", COMPLETA	CU	4.00		
030617	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO, CAL. 24, COMPLETO	ML	48.24		
10 4908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	ML	31.00		
40 4 55	CODO DE 90° DE 6" PVC, ESC. 40	CU	16.00		
	Plomería				
08 0127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	ML	59.00		
9410101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	34.00		
5 1335	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	55.00		
72 9 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	15.00		
9410 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	6.00		
9410 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, COMPLETO	CU	6.00		
9410 96	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	CU	2.00		
080205	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPLETAS	CU	4.00		
5010 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA, COMPLETA	CU	1.00		
080202	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE BAÑO CON BRAZO, CROMADA, COMPLETA	CU	6.00		
9410 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	CU	4.00		
61220	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON ,ACCESORIOS COMPLETO	CU	6.00		
9410 58	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA CROMADA, PARA BAÑO	CU	6.00		
940111 59	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	CU	2.00		
5014411	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION), COMPLETO	CU	1.00		
40 3300	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO	CU	1.00		
9411 67	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO, COMPLETO	CU	1.00		
69 1 42	PRUEBA DE PERCOLACION DE SUELO	CU	1.00		
	ELECTRICIDAD GENERAL				
31 10 6	CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1.75 X 2.12 M, DE CONCRETO CON TECHO DE LOSA, TIPO CANASTA DE HIERRO DE PROTECCION, P/COLOCAR CUADRO DE MEDIDOR DE 200 AMP., I.P. DE 175 AMP., INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, TIPO DE ENTRADA Y ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00		
72 1 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR IP DE 60 AMP., INCLUYE: TUBERIA, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00		
8 6651	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 400, IP 67, 220 V, INCLUYE: TUBERIAS, CONDUCTOR, CAJAS DE PASO, ACCESORIOS, PROTECCION, COMPLETA	CU	4.00		
8 1 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO ANTIPOLVO, CON DOS BOMBILLOS DE 40 W, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETA	CU	3.00		
8 2 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE TECHO DE 400 A 450 WATTS, DE 220 V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO. CAJILLA, BASE PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	6.00		
8 6534	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE DIECISEIS (16) CIRCUITOS MONOFASICO 120/240 V, 200 AMP, CON CONDUCTORES Y ACCESORIOS, COMPLETOCON BARRA 125A	CU	1.00		
8 6244	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 8" X 8" X 6", DE METAL, COMPLETA	CU	1.00		
94 8 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 2P, COMPLETO	CU	20.00		
8 1 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION , VIGA DUCTO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, COMPLETA	ML	35.00		
8 6126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 20 AMP, 120 VM, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, TUBERIAS, BAQUELITAS, COMPLETOS	CU	3.00		
8 6520	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 15 AMP., 120 V, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	CU	2.00		
9 3357	SUMINISTRO E INSTAALCION DE LETREROS FOTOLUMINECENTES, COMPLETOS	CU	6.00		
8 2 58	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO ABC, COMPLETO	CU	1.00		