

INFORME DE EVALUACION

8:21:58 a. m.

LOS SANTOS - LAS TABLAS - CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL CARATE

Act.	Descripción	Unidad	Cantidad ² .	Unitario	Costo Total
PRELIMINARES					
070752	LETRERO TIPO I (1.20 X 2.40) METAL	CU	1.00		
010551	PLACA DE MARMOLINA 12"X17" CREMA, 1 LOGO GRAV.AZUL	CU	1.00		
020334	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X 17	CU	1.00		
1 1 18	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40 X 2.40	CU	1.00		
75 1 13	SIEMBRA DE ARBUSTOS O ARBOLES A 3' DE ALTURA	PLANTA	10.00		
DEMOLICION					
110 29	DEMOLICION DE CERCA DE CICLON, INCLUYE ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR	ML	159.12		
RELLENO DE MATERIAL SELECTO PARA AREA DE ACERAS, GRADERIA, BAÑOS					
1 7 2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	187.66		
CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONAL Y ACERA PERIMETRAL					
CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONALES, CONCRETO DE 3,000					
5 4 2	LBS/PLG2 + ACERO #3 TRANSVERSAL @ 0.30 M EN A/D + ANCLAJE # 4 @ 1.00 M, C.A.C	M2	27.46		
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO/VESTIDORES, (DAMAS/CABALLEROS)					
04 09 03	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, C/R, ACERA PERIMETRAL	M2	157.92		
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE 22.00 X 41.00 M					
010154	LIMPIEZA GENERAL	M2	902.00		
010901	REPLANTEO Y DEMARCACION	ML	126.00		
1 5 3	RELLENO DE GRAVA #4	M3	86.84		
68 2234	RELLENO DE GRAVILLA # 5	M3	135.75		
1 72	RELLENO COMPACTO DE MATERIAL SELECTO	M3	250.63		
68 7396	GEOTEXTIL	M2	902.00		
010710	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA	M2	902.00		
9 1 25	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA	ML	188.60		
3 3231	CERCA CICLON H=16', TUB. 2-1/2", DIAG 1-1/2"ESQ, CAL 9	ML	126.00		
4 2142	PUERTA DOBLE (1.50 X 2.20 M),TUB. 1 1/2", MALLA CICLON CAL 9	CU	2.00		
DRENAJE DE CANCHA					
10 4440	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 6", (10 PIES)	CU	87.00		
71 2 3	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE COLECTOR DE 8", (10 PIES)	CU	9.00		
9410 74	REGISTRO 6"	CU	8.00		
080301	REGISTRO 8"	CU	4.00		
3 3 64	CAMARA DE INSPECCION 1.00 X 1.00 X 1.00 M	CU	2.00		
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO					
50 1 26	BOLA DE FUTBOL	CU	5.00		
50 1 9	BANDERIN DE FUTBOL	CU	8.00		
3 3372	MARCO DE PORTERIA (TUBO GALV. DE 3", H= 2.075, A= 3.00 M)	CU	2.00		
50 1 11	NED DE PORTERIA DE FUTBOL	CU	2.00		
CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA					
1 3 2	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	43.00		
010608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	17.12		
020721	VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	3.87		
212230	PEDESTAL DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.83		
020205	ZAPATA CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	2.88		
2 3 31	BLOQUE DE 6" RELLENO, C/R	M2	67.14		
3 3 3	BLOQUES DE 4" CEMENTO	M2	22.03		
030 202	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	89.16		
212134	ESCALONES DE CONCRETO DE 0.30 X 1.00 X 0.17 M, DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	0.46		
4 5367	PLATO DE ACERO DE 12" X 12" X 3/8", COMPLETO	CU	8.00		
68 7 36	LAMINA DE ACERO DE 12" X 12" X 1/2", COMPLETO	CU	8.00		
070 236	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10 X 15	ML	19.28		
42 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8 X 15	ML	36.40		
4 6255	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE ACERO DE 4" X 4" X 20', ESC. 40, COMPLETO	ML	16.68		
4 6 70	TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6", AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8')	M2	90.86		
4 1219	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL. 24, PLETINA 11/4" X 3/16", COMPLETO	ML	16.52		
10 4908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	ML	18.00		
4 1111	TUBO DE ACERO 1 1/2" X 1/8 X 20' GALVANIZADO	ML	75.20		
76 1 84	PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICA	M2	25.00		
9 2101	PINTURA PARA GRADERIAS	M2	57.13		

INFORME DE EVALUACION

8:21:58 a. m.

LOS SANTOS - LAS TABLAS - CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL CARATE

040109	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, C/R	M2	23.85	
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO/VESTIDORES, (DAMAS/CABALLEROS)				
1 3 2	REPLANTEO Y DEMARCACION	M2	102.57	
010608	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)	M3	39.77	
020721	VIGA SISMICA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	6.41	
020205	ZAPATA CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	2.25	
020604	COLUMNA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	3.48	
1 7 2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO	M3	19.00	
040109	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10 M, C/R	M2	34.00	
212242	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, ESP.=0.10M, C/R, ACABADO A FLOTA, COMPLETO	M2	79.00	
030110	PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO, C/R	M2	110.38	
2 3 17	PARED DE BLOQUES DE 6" CEMENTO, C/R	M2	183.56	
030 202	REPELLO LISO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	M2	220.76	
020710	VIGA DE AMARRE, CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, C/R	M3	1.28	
94 5 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20 X 0.40 M	M2	281.00	
9118	PINTURA ACRILICA (BASE + 2 ULTIMAS), PARA INTERIOR Y EXTERIOR, COMPLETA	M2	297.00	
6 3 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE 0.50 X 3.00 M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO BLANCO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE SEGURIDAD DE 1/4" DE ESP. CON MALLA ANTIMOSQUITO Y VERJAS	CU	6.00	
6 5 91	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE LOUVERS	M2	6.69	
6 6230	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DE 1.10 X 2.20 M, CERRADURA MULTIPUNTO DE (4) PUNTOS DE ANCLAJE, MARCO INTEGRAL DE AC. GALV., CAL. 20, COLOR MADERA CAOBA OSCURO, COMPLETA	CU	2.00	
6 1 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO DE ACRILICO DE 1.10 X 2.20 M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	4.00	
6 1225	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BAÑO DE ACRILICO DE 0.80 X 2.20M, CERRADURA SIMPLE, ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, COMPLETA	CU	8.00	
5 5 47	SOBRE DE HORMIGON DE 2.50 X 0.50 X 0.15 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R, PARA LAVAMANOS, COMPLETO	M3	0.38	
68 2 68	ASIENTO CORRIDO PARA BAÑOS VESTIDORES, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R	M3	0.25	
94 5 21	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.60 X 0.60 M, COMPLETA	M2	79.00	
94 5 15	ZOCALO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIRESBALANTE DE 0.10 X 0.60 M, COMPLETO	ML	53.60	
9 4 95	BALDOSA DE CERAMICA DE ALTO TRAFICO PARA LA PARTE FRONTAL DE 0.20 X 0.40 M, COMPLETA	M2	9.36	
4 6 70	TECHO COMPLETO(LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2" x 6", AC. GALV. CAL. 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 26, ALINEADORES DE 1/2" AC. GAL. CON DOBLE TUERCA 5/8", ESCUADRA 8" X 8" X 1/4", TENSORES, BARRAS DE 7/8")	M2	165.28	
4 7203	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20X 0.20 M, DE 3/4", PLANA, CON ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8", COMPLETA	CU	4.00	
030617	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO, CAL. 24, COMPLETO	ML	48.24	
10 4908	BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4", ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1" X 1/8", COMPLETO	ML	31.00	
40 4 55	CODO DE 90° DE 6" PVC, ESC. 40	CU	16.00	
Plomería				
08 0127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE	ML	59.00	
9410101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" PVC, PARA AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	34.00	
5 1335	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC CAL 40 DE AGUAS SERVIDAS, COMPLETA	ML	55.00	
72 9 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC, CAL. 40 CON ACCESORIOS, COMPLETA	ML	15.00	
9410 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETO	CU	6.00	
9410 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, COMPLETO	CU	6.00	
9410 96	SUMIDERO DE PISO DE 2" CON FERRETERIA COMPLETA	CU	2.00	
080205	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPLETAS	CU	4.00	
5010 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA, COMPLETA	CU	1.00	
080202	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA DE BAÑO CON BRAZO, CROMADA, COMPLETA	CU	6.00	
9410 78	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	CU	4.00	
61220	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON ,ACCESORIOS COMPLETO	CU	6.00	
9410 58	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA CROMADA, PARA BAÑO	CU	6.00	
940111 59	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	CU	2.00	

INFORME DE EVALUACION

8:21:58 a. m.

LOS SANTOS - LAS TABLAS - CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL CARATE

5014411	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 2,100 LITROS (ACLORACION), COMPLETO	CU	1.00		
40 3300	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR, FILTRO ANAEROBICO ASCENDENTE, COMPLETO	CU	1.00		
9411 67	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO, COMPLETO	CU	1.00		
69 1 42	PRUEBA DE PERCOLACION DE SUELO	CU	1.00		
ELECTRICIDAD GENERAL					
CONSTRUCCION DE TAPIA DE 1.75 X 2.12 M, DE CONCRETO CON TECHO DE LOSA, TIPO CANASTA DE HIERRO DE PROTECCION,					
31 10 6	P/COLOCAR CUADRO DE MEDIDOR DE 200 AMP., I.P. DE 175 AMP., INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, TIPO DE ENTRADA Y ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00		
72 1 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR IP DE 60 AMP., INCLUYE: TUBERIA, TIPO DE ENTRADA, ALAMBRADO, ACCESORIOS, COMPLETA	CU	1.00		
8 6651	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 400, IP 67, 220 V, INCLUYE: TUBERIAS, CONDUCTOR, CAJAS DE PASO, ACCESORIOS, PROTECCION, COMPLETA	CU	4.00		
8 1 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO ANTIPOLVO, CON DOS BOMBILLOS DE 40 W, INCLUYE: TUBERIAS, CAJILLAS, ALAMBRADO, ACCESORIOS, BAQUELITA, COMPLETA	CU	3.00		
8 2 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE TECHO DE 400 A 450 WATTS, DE 220 V, TIPO LED, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, CAJILLA, BASE PARA LAMPARAS, COMPLETA	CU	6.00		
8 6534	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION DE DIECISEIS (16) CIRCUITOS MONOFASICO 120/240 V, 200 AMP, CON CONDUCTORES Y ACCESORIOS, COMPLETO CON BARRA 125A	CU	1.00		
8 6244	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 8" X 8" X 6", DE METAL, COMPLETA	CU	1.00		
94 8 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 2P, COMPLETO	CU	20.00		
8 1 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION, VIGA DUCTO, INCLUYE: TUBERIA, ALAMBRADO, COMPLETA	ML	35.00		
8 6126	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE 20 AMP, 120 VM, INCLUYE: CAJILLAS, ALAMBRADO, TUBERIAS, BAQUELITAS, COMPLETOS	CU	3.00		
8 6520	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DE 15 AMP., 120 V, INCLUYE: ALAMBRADO, TUBERIA, BAQUELITA, CUATRO (4) TOMACORRIENTES, COMPLETOS	CU	2.00		
9 3357	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS FOTOLUMINECENTES, COMPLETOS	CU	6.00		
8 2 58	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO ABC, COMPLETO	CU	1.00		