

INFORME DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 22 de 27 junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que regula la contratación pública, para el proyecto No. 61296, “**CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN MONAGRILLO**”, ubicado en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera, cuyo acto público fue celebrado el día 10 de enero de 2024, una vez cumplido el plazo para remediar los eventos subsanables, se procede a indicar los eventos y/o documentos que fueron subsanados o no por los proponentes en el Acto Público, advertidos o no por la institución en el acto de apertura de propuestas, según el cuadro siguiente:

No.	Proponente	Precio Ofertado	Documentos con observaciones de Eventos Subsanales	Evento Subsanaado
2.	CONSTRUCTORA J&D, S.A.	B/.289,965.56	1. Carta de experiencia (Ingeniero residente) 2.Cronograma de ejecución	Subsanaado

Se procede luego de ello a incluir la documentación subsanada en el expediente y se publica en la página web de la DAS.

Dado en la ciudad de Panamá, el 11 de enero de 2024.



Abdiel Jacobs
Tramitante



CONSTRUCTORA J&D, S.A.
R.U.C. 1626006-1-670978 D.V. 52
TELEFX: 933-1017 – 66799270
CALLE DECIMA FINAL – LOCALS DE ASCOOVE

Santiago, 29 de diciembre de 2023

A QUIEN CONCIERNE

Estimado Señor :

Por este medio certificamos que ERICK BELARMINO GIRON S., con cedula de identidad personal n°6-72-679, ha estado encargado en la empresa Constructora J&D como Ing. Residente en los proyectos ubicados en los Centro Comerciales El Llantero con valor:

- Centro Comercial Llantero Coronado año: enero 2016 a mayo 2017
B/ 644,881.08
- Centro Comercial Llantero 24 diciembre Panamá año febrero 2017-septiembre 2018
B/ 379,850.00

Trabajos que fueron recibidos por parte de nuestra empresa a nuestra entera satisfacción

Atentamente,

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por:

Abdul S.

Fecha:

11/1/24

Hora:

11:45 p.m.

José Beltrán De gracia
José Beltrán De Gracia
Representante Legal
Constructora J&D

PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	2024							180 día
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	
1	AVANCE TOTAL DE PROYECTO								
2	PRELIMINARES								
3	LETRERO TIPO I (1.20X2.40) METAL								
4	PLACA DE MARMOLINA 12 " X17 " CREMA, 1 LOGO GRAV.								
5	MONOLITO PARA PLACA DE MARMOLINA 12 X17								
6	CASETA DE CONSTRUCCION 2.40X2.40 M								
7	REMOCION								
8	REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, PERIMETRAL, COMPLETA, INCLUYE: BASE, ALAMBRE, TUBOS Y ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE EL INSPECTOR								
9	NIVELACION DEL TERRENO								
10	EXCAVACION DE MATERIAL								
11	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO								
12	CONSTRUCCION AREA DE ACCESO								
13	REPLANTEO Y DEMARCAACION								
14	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)								
15	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE CONC. 3000 LBS/PULG2, ACERO #3, GRADO 40, TRANSVERSAL @ 0.30 M EN A/D, ANCLAJE #4 @ 1.00 M								
16	CONSTRUCCION DE VEREDA DE ACCESO, CONCRETO DE 3.000 LBS/PULG2, ACERO #3, GRADO 40, TRANSVERSAL @ 0.30 M EN A/D, ANCLAJE 4 @ 1.00 M								
17	CONSTRUCCION DE ESCALERA PARA ACCESO, CONCRETO DE 3.00 LBS/PULG2, ACERO #3, GRADO 40								
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TIPO SAN AGUSTIN, PARA AREAS COMUNES								
19	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO PARA CONTEMPCION								
20	REPLANTEO Y DEMARCAACION								
21	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)								
22	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO								
23	MURO DE CONCRETO DE 1.80 M DE ALTURA, TIPO S-1								
24	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60								
25	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE								
26	MURO DE CONCRETO DE 1.60 M DE ALTURA, TIPO S-2								
27	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60								
28	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA								
29	MURO DE CONCRETO DE 1.40 M DE ALTURA, TIPO S-3								
30	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60								
31	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA								
32	MURO DE CONCRETO DE 1.20 M DE ALTURA, TIPO S-4								
33	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60								
34	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA								
35	MURO DE CONCRETO DE 1.00 M DE ALTURA, TIPO S-5								
36	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60								

PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	2024							
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
37	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA				■				
38	MURO DE CONCRETO DE 0.80 M DE ALTURA, TIPO S-6				■				
39	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
40	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA				■				
41	MURO DE CONCRETO DE 1.80 M DE ALTURA, TIPO S-7				■				
42	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
43	MURO DE CONCRETO DE 1.60 M DE ALTURA, TIPO S-8				■				
44	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
45	MURO DE CONCRETO DE 1.40 M DE ALTURA, TIPO S-9				■				
46	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
47	MURO DE CONCRETO DE 1.20 M DE ALTURA, TIPO S-10				■				
48	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
49	MURO DE CONCRETO DE 1.00 M DE ALTURA, TIPO S-11				■				
50	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
51	MURO DE CONCRETO DE 0.80 M DE ALTURA, TIPO S-12				■				
52	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
53	MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-13				■				
54	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
55	MURO DE MAMPOSTERIA DE 0.50 M DE ALTURA, TIPO S-14				■				
56	COLUMNA DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, 2 ESPIGAS CON BARRAS DE ACERO #4, GRADO 60, EST #3, GRADO 40				■				
57	VIGA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG1, 4 BARRAS #4, GRADO 60 Y EST. #3, GRADO 40				■				
58	VIGA SISMICA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, 4 BARRAS #4, GRADO 60 Y EST. #3 GRADO 40				■				
59	BLOQUES DE 6 " , RELLENO DE CONCRETO DE 4,000 LBS/PLG2				■				
60	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE CICLON DE H=6', TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " , GALV. ESC. 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " , GALV. ESC. 40, MALLA DE CICLON DE CAL. 9, COMPLETA				■				
61	MURO DE CONCRETO A NIVEL DE LA CANCHA, TIPO S-15				■				
62	CONCRETO REFORZADO DE 4000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60				■				
63	CONSTRUCCION DE CERCA DE ALAMBRE CICLON, TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " GAVL. ESC 40, TUBO HORIZONTAL DE 1 1/2 " GALV. ESC 40, MALLA DE CICLON DE CAL 9, COMPLETA				■				
64	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL DE 22.00X41.00 M					■	■	■	
65	REPLANTEO Y DEMARCACION					■	■	■	
66	RELLENO DE GRAVA #4					■	■	■	
67	RELLENO DE GRAVILLA #5 "					■	■	■	
68	GEOTEXTIL					■	■	■	
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA INCLUYE: RELLENO DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, COMPLETA					■	■	■	

**PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS**

Id	Task Name	2024							
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
70	PINTURA PARA DEMARCAR CANCHA								
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE PORTERIA								
72	CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL DE 1.20 M, E=0.10 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, C/R								
73	DRENAJE DE CANCHA								
74	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 6 " , (10PIES)								
75	TUBOS DE POLIETILENO FLEXIBLE PERFORADO DE 8 " , (10PIES)								
76	REGISTRO 8 "								
77	CAMARA DE INSPECCION 1.00X1.00X1.00								
78	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO DE 14 " X36 " , COMPLETA								
79	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
80	BOLA DE FUTBOL								
81	BANDERIN DE FUTBOL								
82	NED DE PORTERIA DE FUTBOL								
83	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL								
84	REPLANTEO Y DEMARCACION								
85	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)								
86	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO								
87	CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO REFORZADO DE 3,000 LBS/PULG2, 2 BARRAS #4, ACERO GRADO 40 Y EST.								
88	PEDESTAL CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, 4 ESPIGAS CON BARRAS #3, GRADO 40, SOLDADAS AL TUBO								
89	BLOQUE DE 6 " RELLENOS DE CONCRETO, PARA FUNDACION								
90	CERCA CICLON H=16'. TUBO VERTICAL DE 2 1/2 " , ESC 40. TUBO HORIZOMTAL DE 1 1/2 " , ESC. 40, MALLA DE CICLON CAL9, INCLUYE: BISAGRAS, COMPLETA								
91	PUERTA DOBLE DE 1.50X2.20 M DE MALLA CICLON GALVANIZADO, CAL. 9, INCLUYE: TUBO GALV. DE 1 1/2 "								
92	CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADERIA DE 3.55MX15.60M								
93	REPLANTEO Y DEMARCACION								
94	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)								
95	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO								
96	VIGA DE FORMA " A " CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PLG2, 2 BARRAS #4, ACERO GRADO 60 + EST. #, ACERO GRADO 40 @ 0.20 M								
97	ZAPATA DE CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, CON ESPIGAS CRUZADAS DE BARRAS								
98	PEDESTAL CONCRETO DE 4,000 LBS/PULG2, 4 ESPIGAS CON BARRAS #3, GRADO 60								
99	BLOQUES DE 6 " RELLENO, C/R								
100	BLOQUES DE 4 " CEMENTO								
101	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR								
102	LOSA DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3, GRADO 40								
103	ESCALONES DE 0.30X1.00X0.17 M, CONCRETO DE 3.00 LBS/PULG2, CON CINTA ANTIDESLIZANTES								
104	PLATO DE ACERO DE 12 " X12 " X3/8 " DE ESP. CON 4 BARRAS #6 + EST. #3								
105	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 10 " X15'								
106	SUMINISTRO E INSTALACION DE WF 8 " X15'								
107	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE ACERO HSS DE 4 " X4 " X1/4 " , ESC 40								
108	TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2 " , ESC 40								
109	PLATO DE ACERO DE 4 " X4 " X 3/8 " DE ESP. ANCLADO CON BARRAS #2, SOLDADO AL TUBO								

PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	2024							
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
110	TECHO COMPLETO (LAMINA TIPO TERMOPANEL, CARRIOLA 2 " X6 " , AC. GALV. CAL 16, CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL 26, ALINEADORES DE 1/2 " AC. GAL. CON DOLE TUERCA 5/8 " , ESCUADRA 8 " X8 " X1/4 " , TENSORES, BARRAS DE 7/8 "								
111	PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA PARA ESTRUCTURA DE METAL / TUBOS (MINIO ROJO,								
112	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE AC. GALV. CAL 24, PLETINA 1 1/4 " X3/16 " , COMPELTO								
113	BAJANTE PLUVIAL PVC DE 4 " , ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1 " X1/8 " COMPLETO								
114	CONSTRUCCION DE BAÑOS								
115	REPLANTEO Y DEMARCACION								
116	EXCAVACION (MATERIAL SUAVE)								
117	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL SELECTO								
118	CONSTRUCCION DE VIGA SISMICA DE 0.25X0.25M, CONCRETO REFORZADO DE 4.000 LBS/PULG2. ACERO								
119	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 0.75X0.75.25 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2.. ACERO								
120	COLUMNA DE CONCRETO DE 4.000 LBS/PULG2, C/R, ACERO G60								
121	CIMIEN TO CORRIDO DE 0.15X0.30 M, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PLG2, 2 BARRAS " 4. GRADO60								
122	PISO DE CONCRETO DE 3,000 LBS/PULG2, 0.10 M DE ESPESOR								
123	PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEHV, COMPLETO								
124	PARED DE BLOQUE DE 6 " + REPELLO CON ACERO 1#4 @								
125	PARED DE BLOQUE DE 4 " + REPELLO LISO @ 0.05 M A/C								
126	VIGA DE AMARRE, CONCRETO REFORZADO DE 4,000 LBS/PULG2, ACERO GRADO 60								
127	REPELLO 1.5 CM DE ESPESOR								
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJOS DE 0.20X0.40 M @ 1.80 M DE ALTURA								
129	PINTURA ACRILICA (2 MANOS), COLOR A ESCOGER, COMPLETA								
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.80X0.50 M, CORREDIZAS, ALUMINIO ANODIZADO								
131	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P-1) DE HIERRO DE 1.10X2.15 M, LAMINA DE ACERO DE 1/8 " EN CARA EXTERIOR CON CERRADURA DE PARCHE, MARCO DE ANGULOS DE 1 1/2 " X 1 1/2 " X 3/16 COMPLETA								
132	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P-2) DE MADERA CON LAMINA DE PLYWOOD DE 1/8 " DE 0.80X2.15 M, ENTRAMADO DE PLYWOOD + MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO DE 2 " X4 " , COMPLETA								
133	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO (P-3) DE MADERA DE 1.10X1.85 M, + ENTRAMADO DE PLYWOOD + MARCO INTEGRAL DE CEDRO ESPINO DE 2 " X4 " , COMPLETA								
134	SOBRE DE HORMIGON DE 1.40X0.60X0.15 M, CONCRETO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3 @ 0.25 M, GRADO 40								
135	ASIENTO PARA BAÑOS VESTIDORES CONCRETO CORRIDO DE 3,000 LBS/PLG2, 0.10 M DE ESPESOR, ACERO #3 @ 0.25 M, GRADO 40								
136	TECHO COMPLETO (CUBIERTA DE METAL, TIPO TRAPEZOIDAL ESMALTADO, CAL. 26 + GEOMALLA BIAXIAL 20-20, AISLANTE TERMOFUNDIDO, CARRIOLA DE 2 " X6 " . AC GALV. CAL 16 @ 1.00 M C.A.C CABALLETE DE AC. ESMAL. LISO CAL. 24, CARRIOLA PARA FASCIA DE 2 " X8 " CAL. 16 CO								
137	CIEÑO RASO LAMINA DE 2'X2'. TIPO ESCAYOLA, ANGULOS DE ALUMINIO DE 3/4 " X3/4 " , TEE DE ALUMINIO DE 1 " X1 " COMPELTO								
138	VENTILACION DE MALLA EXPANDIDA DE 1.20X0.20 M, DE 3/4 " , PLANA, CON ANGULO DE ACERO DE 1 " X " X1/8 " COMPLETA								
139	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO CAL. 24 COMPLETO								

PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	2024								
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
140	BAJANTE PLUVIAL PVC DE 4 " , ESCALA 40, SUNCHO DE PLETINA DE 1 " X1/8 " COMPLETO									
141	PLOMERIA									
142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 " PVC, SDR 26 PARA AGUA POTABLE									
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2 " PVC , SDR 26 PARA AGUA POTABLE									
144	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 " PVC , SDR 26 PARA AGUA POTABLE									
145	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2 " PVC , PARA URINALES									
146	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 " PVC , SDR 26 PARA AGUA SERVIDAS									
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 " PVC, SDR 26 PARA AGUAS SERVIDAS									
148	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2 " PARA VENTILACION									
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 2 " PARA PISO									
150	REGISTRO 4 " PVC									
151	SALIDAS DE AGUAS NEGRAS DE 4 " Ø PVC									
152	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 3/4 "									
153	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, CON FERRETERIA, COMPLETA									
154	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, COMPLETA									
155	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL, COMPLETO									
156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA DE ASEO CON SU FERRETERIA, COMPLETA									
157	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACCESORIOS COMPLETOS									
158	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ACCESORIOS COMPLETO									
159	SEÑALIZACION									
160	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO FOTOLUMINECENTES DE EMERGENCIA, COMPLETA									
161	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO ABC, COMPLETO									
162	ELECTRICIDAD GENERAL									
163	ADECUACIONES EN ACOMETIDA ELECTRICA									
164	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1-1/8 AWG CU DESN 3 M + 1 VARILLA DE COBRE 5/8"X10' + 1 TUB. DE 3/4 " PVC, SCH 40 INCLUYE ACCESORIOS, PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA Y SOLDADURAS									
165	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDIDOR DE 200 AMO. 120/240 V 4 TERMINALES NEMA 3R INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETOS									
166	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER EN CAJA MOLDEADA DE 60 AMP. 2P, 240 V. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NEMA 3R, INCLUYE:									
167	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PD BARRAS 125 A,120/240 V. 2F. 3H, 12 CKTS, EMBUTIDO NEMA 3R, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETOS									
168	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 1P, 120 V AC, 10 KA, HACR, COMPLETO									
169	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP, 2P, 240 V AC, 10 KA, COMPLETO									
170	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #4 THWN-2 AWG CU, INCLUYE: ACCESORIOS, COMPLETO									
171	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8 CU DESNUDO, INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO									
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/4, GALVANIZADO Y PIPA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION UL, ACCESORIOS COMPLETO									
173	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/4 " UL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN UL, ACCESORIOS, COMPLETA									

PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	2024							
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
174	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIA DE CONCRETO DE 1.00 M DE LARGO X2.51 M DE ALTO BLOQUES DE 6 " , TECHADA, COMPLETA						■	■	
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 6 " X6 " X4 " , NEMA 4/4X/6P UL CSA, PVC, UL INCLUYE ACCESORIOS COMPLETA						■	■	
176	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGADUCTO DE CONCRETO DE 1,500 LBS/PLG2						■	■	
177	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZANJA PARA VIGADUCTO DE CONCRETO DE 24 " EN PROFUNDIDAD DE MATERIAL SELECTO, INCLUYE EXCAVACION						■	■	
178	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SCH 40, 1 1/2 " UL, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN UL, ACCESORIOS, COMPLETA						■	■	
179	TRABAJOS ELECTRICOS CANCHA / GRADA						■	■	
180	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG THWN-2 CU, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETO						■	■	
181	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG DESNUDO, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETO						■	■	
182	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGADUCTO DE CONCRETO DE 1,500 LBS/PLG2						■	■	
183	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZANJA PARA VIGADUCTO DE CONCRETO DE 24 " EN PROFUNDIDAD DE MATERIAL SELECTO, INCLUYE EXCAVACION COMPACTACION Y CINTA SEÑALIZADORA ANCHO DE ZANJA 15 CM						■	■	
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 1/2 " PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE						■	■	
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO INUNDACION, SIMILAR A HF2 LITHONIA 240 V, 768 WATTS, 5000 K, 97,305 LUMEN, ANGULO AJUSTABLE, LED, ALAMBRADO A CAJA DE CONEXIÓN NEMA 3R Y ALAMBRADO INTERNO DESDE LA BASE DEL POSTE,						■	■	
186	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTANGULAR DE 3 " DE ACERO, PARA LUMINARIAS + BASE DE CONCRETO CON ACCESO DE 8 " X8 " METALICO CON CAJA DE EMPALME, COMPLETO						■	■	
187	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2P, 2 TIROS DE 30 AMP, 120/277 V AC, INCLUYE : ACCESORIOS COMPLETA						■	■	
188	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI WATERPROOF DE 15 AMP, 120 V INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO						■	■	
189	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UNA VIA. 15 AMPS. 120 V AC, CON SUS CAJAS Y BAQUELITAS, COMPLETO						■	■	
190	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ANTIPOLVO DE 2X18 WATTS, 3616 LUMEN 120/277 V AC INCLUYEN: ACCESORIOS COMPLETO						■	■	
191	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2 " CON TODOS SUS ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXIÓN UL COMPLETA						■	■	
192	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO 6 " X6 " X4 " NEMA 4/4X/6P UL CSA, PVC UL INCLUYE: ACCESORIOS COMPLETO						■	■	
193	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON CAUCHO 3 X < 2 CIBRE, COMPLETO						■	■	
194	TRABAJOS ELECTRICOS BAÑOS						■	■	
195	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG THWN-2 CU, INCLUYE ACCESORIOS COMPLETO						■	■	
196	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #12 AWG CU DESNUDO, INCLUYE						■	■	
197	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED PANEL 2'X2'. 20 WATTS, 1981 LUMENS, INCLUYE:						■	■	
198	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI 120 V AC, 15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS						■	■	
199	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI WATERPROOF DE 15 AMP, 120 V INCLUYE:						■	■	
200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UNA VIA. 15 AMPS, 120 V AC, CON SUS CAJAS Y						■	■	
201	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2 PVC, SDR 26, PARA AGUA POTABLE						■	■	

PROGRAMACION
HERRERA-CHITRE-CONSTRUCCION DE CANCHA EN MONAGRILLO
180 DIAS CALENDARIOS

Id	Task Name	2024								
		feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	
202	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA 5 WATTS, 120 V AC INCLUYE									
203	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO LISTADO INONIZACION CON RESPALDO DE BATERIA 9									
204	SUMINISTRO E INSTLACION DE FOTOCELDA 120 V AC 15 AMP CON CONTACTO SECO NA, COMPELTO									

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social
Departamento de Contrataciones

Recibido por: Abdel S.
Fecha: 11/1/24 Hora: 1:24 pm

ERIC GIOVANNI DELGADO MONTILLA
ARQUITECTO
LICENCIA NO. 2013-001-130

Eric Delgado

FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

José Beltrán De gracia