

REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN
RESPUESTA A CONSULTAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA No. 61293,
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LA ESCUELA BILUNGUE
MEMBRILLO”, ubicado en la comunidad de Membrillo, corregimiento de Pajonal,
distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

En atención a las consultas presentadas en la Reunión Previa y Homologación celebrada el día 1° de julio de 2022, en el Proyecto No. 61293, denominado **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN ESCUELA BILINGÜE MEMBRILLO”**, ubicada en la comunidad de Membrillo, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, tenemos a bien darles las siguientes respuestas:

1. Se solicita se aclare las discrepancias entre la zapata aislada de 0.75 x 0.75 del baño público y la contenida en la hoja de plano 219, donde se indica 0.60 x 0.60, y entre la puerta de madera machimbrada de cedro espino en el baño público, en el plan de propuesta y la página 217 de los planos.

R. De acuerdo al plan de propuesta punto 3. *“El Plan de Propuesta del Proyecto es un listado de actividades y costos para facilitar los pagos parciales al contratista y llevar un control de la obra. En ningún momento este documento tiene como implicación que el contrato suscrito por la empresa adjudicataria, es un contrato por precio unitario, por lo que la DAS exigirá la completa ejecución de la obra en base a los planos, términos de referencia y especificaciones técnicas suministrados”.*

2. En la construcción del módulo de baños, en el ITEM aislante termofundido lleva soporte de malla biaxial de 20-20 y el ITEM se repite en la actividad de techo completo.

R. La malla biaxial de 20-20, es usada para soportar el aislante termofundido y la malla axial 20-20 indicada en el techo completo se coloca arriba del cielo raso para darle un mejor soporte.


Lic. ROLANDO PERALTA
Analista


Ing. ALEXANDRA JULIAO
Jefe del Depto. de Contrataciones